

1 Kontroll av gravplats



Inmätning


Kontroll av befintlig status

- Har gravrättsinnehavaren godkänt gravsättningen?
- Är det rätt grav?
- Vad finns gravsatt tidigare i graven, på vilket djup och för hur länge sedan?
- Har det grävts intill eller i närheten nyligen?
- Hur rör sig allmänheten på kyrkogården? Krävs avspärning för att genomföra grävningen?

Kontroll av jordmån, klimatfaktorer och vatten i marken. Bedömning av rasrisk.

- Vilken jordart är det? Finns ökad risk för ras, t ex sand, grus?
- Hur är grundvattenförhållandet? Finns det mycket vatten i marken?
- Hur har vädret varit den senaste tiden?
*Mycket regn = ökad risk för ras.
Kyla och tjäle = behov av upptining?*

2 Förberedelse före grävning




- Har personalen som ska utföra grävningen fullgod kompetens och erfarenhet?
- Är utrustningen i god kondition? Fungerar rasskydd, jordlåda etc?
- Hur ska rasskyddet monteras? När ska det monteras och vilket rasskydd skall användas?

Placering av grävmaskin och flak eller jordhög/jordlåda:

- Var kan grävmaskin placeras på ett säkert sätt? Behövs tryckutjämningskiva?

- Var ska jordlåda/jordhög placeras? Behöver underlaget förstärkas/stabiliseras? Kontrollera säkerhetsavstånd till gravkant.
- Behöver eventuell befintlig gravvård tas bort? Hur?
- Behöver andra intilliggande gravanordningar tas bort för att få plats med maskin, jordlåda/jordhög o s v? Är gravrättsinnehavaren informerad?
- Finns det någon risk för att intilliggande gravanordningar, ramar o dyl kan ramla ned i graven?

3 Grävning och montering av rasskydd



Montering av rasskyddsutrustning

(på ett säkert sätt och enligt tillverkarens rekommendationer)

- Finns fungerande mobiltelefoner?
- Finns och används personlig skyddsutrustning såsom hjälm?
- Finns godkänd stege?
- Om arbetsplatsen tillfälligt lämnas, behövs avspärning?
- Hur beter sig jorden i samband med grävning? Är rasrisken stor? Fungerar det planerade rasskyddet i praktiken?
- Behöver rasskydd placeras längst ned i graven?
- Kan rasskydd monteras utan att någon behöver gå ned i graven, vid såväl montering som demontering?
- Förekommer det vatten i gravarna? Hur påverkar i så fall detta säkerheten och jorden?

4 Montering av fallskydd

Montering av tättslutande lock över graven (locket skall tillåta en belastning av en fullvuxen person)

- Finns det risk för att människor eller djur kan ramla ned i graven?
- Behöver den grävda graven säkras ytterligare?
- Håller gravlocket i händelse att någon går på det?

Vid behov lägg ut en tryckutjämningskiva intill den grävda graven

- Håller marken intill den grävda graven för allmänhet, ev. trafik, bärare och begravningsfölje? Behövs tryckutjämningskiva?
- Håller och fungerar gångplank?

5 Kontroll inför gravsättning



- Är övrig personal informerad om gravsättningen så att t ex närliggande buller kan undvikas?
- Finns det andra aktörer som behöver informeras, t ex inhyrda entreprenörer?

Borttagande av gravlock och eventuell utplacering av gångplank

- Håller och fungerar gångplank?


Kontroll av grav

- Hur ser det ut i graven? Har det rasat in något?

Placering av sänkband

- Hur skall sänkbanden placeras? Har dialog förekommit med begravningsentreprenör eller bärare?
- Hur rör sig begravningsföljet fram till graven, från kapell, från parkeringsplats, eller från begravningsbil? Finns det några hinder som behöver åtgärdas?

6 Återfyllning av grav



- Har personalen som skall utföra återfyllningen fullgod kompetens och erfarenhet?
- Hur kan återfyllningen av graven ske på ett säkert samt etiskt försvarbart sätt?

Återfyllning med jordmassor med maskin, jordlåda eller för hand

- Kan kistan höljas innan återfyllningen påbörjas? Behövs ett finare jordmaterial till detta?
- Om återfyllning görs med maskin, håller marken närmast graven för belastningen?
- Om återfyllning görs med jordlåda, finns instruktioner och erfarenhet om säkert handhavande?

Demontering av rasskyddsutrustning (på ett säkert sätt och enligt tillverkarens rekommendationer)

- Hur demonteras rasskyddet? Vad finns det för instruktioner och anvisningar?
- Kan demontering av rasskydd och återfyllning ske utan att någon behöver gå ned i graven?

Låt aldrig stress äventyra säkerheten. En återfyllning måste inte vara slutförd innan de anhöriga återvänder till graven.

- Är personalen stressad på ett sätt som kan påverka säkerheten?